GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL SITIO EL PLAYON, PARROQUIA TORATA, CANTÓN SANTA ROSA

Elaborado: DIRECCIÒN DE ESTUDIOS , PROYECTOS Y COOPERACIÒN

Ubicación: PARROQUIA TORATA , CANTÓN SANTA ROSA **REVISIÓN:** A

Fecha: octubre 2026

PRESUPUESTO					
Nro.	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**P.Unitario**	**P.Total**
	OBRAS PRELIMINARES				**3,827.74**
1	LIMPIEZA Y DESBROCE	m2	1,352.42000	1.73	2,339.69
2	TRAZADO Y REPLANTEO	m2	664.31000	2.24	1,488.05
	INFRAESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA				**324,069.22**
3	EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA PUENTES	m3	581.70000	10.99	6,392.88
4	EXCAVACIÓN MANUAL	m3	10.50000	9.73	102.17
5	EXCAVACION EN ROCA	m3	20.32000	13.51	274.52
6	EMPEDRADO BASE Ø<=40cm	m3	22.36000	29.59	661.63
7	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m3	576.32000	18.92	10,903.97
8	TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m3-km	15,128.40000	0.28	4,235.95
9	HORMIGÓN SIMPLE f´c=240 kg/cm2	m3	68.50000	280.68	19,226.58
10	ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2.	Kg	10,736.50000	2.60	27,914.90
11	Suministro de acero estructural ASTM A-588	Kg	39,972.00000	2.83	113,120.76
12	Fabricación de acero estructural ASTM A-588	Kg	39,972.00000	1.72	68,751.84
13	Montaje de acero estructural ASTM A-588	kg	39,972.00000	1.49	59,558.28
14	Pintura acero estructural ASTM A-588	Kg	39,972.00000	0.19	7,594.68
15	GAVIONES	m3	55.70000	95.71	5,331.05
	MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES				**2,776.59**
16	SEÑALIZACIÓN TIPO CABALLETE DE 1,20X0,60m. (HOMBRES TRABAJANDO)	u	2.00000	178.94	357.88
17	RÓTULOS AMBIENTALES DE 1,20X0,80 TIPO PEDESTAL	u	2.00000	181.45	362.90
18	CINTA PLÁSTICA DE SEÑALIZACIÓN "PELIGRO"	m	200.00771	0.26	52.00
19	PITUTOS DE DELIMITACIÓN CON CINTA REFLECTIVA	u	6.00000	9.32	55.92
20	CONOS EN POLIETILENO	u	4.00000	21.88	87.52
21	PALETAS DE SIGA Y PARE	u	2.00000	14.42	28.84
22	BATERÍA SANITARIA MÓVIL (u/mes)	u	1.00000	349.64	349.64

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL SITIO EL PLAYON, PARROQUIA TORATA, CANTÓN SANTA ROSA

Elaborado: DIRECCIÒN DE ESTUDIOS , PROYECTOS Y COOPERACIÒN

Ubicación: PARROQUIA TORATA , CANTÓN SANTA ROSA **REVISIÓN:** A

Fecha: octubre 2026

PRESUPUESTO					
Nro.	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**P.Unitario**	**P.Total**
23	LETRERO DE OBRA 6.00 X4.00m (inc. estructura metalica, lona con impresión color)	u	1.00000	1,481.89	1,481.89
			SUBTOTAL		**330,673.55**
			IVA	15 %	**49,601.03**
			TOTAL		**380,274.58**

SON: TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 55/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

ELABORADO:

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
JOSE MANUEL CARPIO ROSALES

ING. JOSE CARPIO ROSALES.
TÉCNICO 3 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

TECNICO:

ING.WILMER TORO OCHOA.
ANALISTA 2 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

REVISADO:

ING JAIME ORTEGA CARRILLO
JEFE DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN (E)

APROBADO:

ARQ. JAVIER CARMONA RIVAS.
DIRECTOR DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN.