GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE EL ORO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ECUATORIANO MÍNIMO

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL SITIO EL PLAYON, PARROQUIA TORATA, CANTÓN SANTA ROSA
Elaborado: DIRECCIÒN DE ESTUDIOS , PROYECTOS Y COOPERACIÒN
Ubicación: PARROQUIA TORATA , CANTÓN SANTA ROSA
Plazo: 120 DIAS CALENDARIO

								MONTO TOTAL DEL PROYECTO ($):	330,673.55	1.00		48.00%
NÚMERO	**ITÉM**	**CÓDIGO CPC**	**DESCRIPCIÓN DEL CPC**	**DESCRIPCION DEL RUBRO**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**PRECIO UNITARIO DEL RUBRO ($)**	**PRECIO GLOBAL DEL RUBRO ($)**	**PESO RELATIVO DEL RUBRO (%)**	**AGREGADO ECUATORIANO DEL RUBRO (%)**	**AGREGADO ECUATORIANO PONDERADO (%)**
				OBRAS PRELIMINARES				**3,827.74**			
1	500253	853400432	SERVICIOS DE DESBROCE DE VEGETACION PARA ZONAS ABIERTAS	LIMPIEZA Y DESBROCE	1,352.42000	m2	1.73	2,339.69	0.71%	97.08%	0.69%
2	500146	511400013	NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS	TRAZADO Y REPLANTEO	664.31000	m2	2.24	1,488.05	0.45%	80.64%	0.36%
				INFRAESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA				**324,069.22**			
3	500263	511400011	EXCAVACIONES	EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA PUENTES	581.70000	m3	10.99	6,392.88	1.93%	67.05%	1.30%
4	500095	511400011	EXCAVACIONES	EXCAVACIÓN MANUAL	10.50000	m3	9.73	102.17	0.03%	97.11%	0.03%
5	500066	511400011	EXCAVACIONES	EXCAVACION EN ROCA	20.32000	m3	13.51	274.52	0.08%	23.89%	0.02%
6	500151	153200015	AGREGADOS PETREOS	EMPEDRADO BASE Ø<=40cm	22.36000	m3	29.59	661.63	0.20%	93.94%	0.19%
7	500241	153200015	AGREGADOS PETREOS	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	576.32000	m3	18.92	10,903.97	3.30%	96.73%	3.19%
8	500014	643390017	TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS	TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO	15,128.40000	m3-km	0.28	4,235.95	1.28%	50.43%	0.65%
9	500078	375100021	HORMIGON PREMEZCLADO	HORMIGÓN SIMPLE f´c=240 kg/cm2	68.50000	m3	280.68	19,226.58	5.81%	74.25%	4.32%
10	500130	411210111	OTRAS FORMAS PRIMARIAS DE HIERRO (EXCEPTO PRODUCTOS FERROSOS OBTENIDOS POR REDUCCION DE MENA DE HIERRO) O DE ACERO NO ALEADO.	ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2.	10,736.50000	Kg	2.60	27,914.90	8.44%	49.40%	4.17%
11	500266	421100011	ESTRUCTURAS DE HIERRO O ACERO: PUENTES Y SECCIONES DE PUENTES.	Suministro de acero estructural ASTM A-588	39,972.00000	Kg	2.83	113,120.76	34.21%	41.27%	14.12%
12	500267	421100011	ESTRUCTURAS DE HIERRO O ACERO: PUENTES Y SECCIONES DE PUENTES.	Fabricación de acero estructural ASTM A-588	39,972.00000	Kg	1.72	68,751.84	20.79%	42.10%	8.75%
13	500268	544000113	CONSTRUCCION Y MONTAJE DE PLATAFORMAS Y ESTRUCTURAS METALICAS	Montaje de acero estructural ASTM A-588	39,972.00000	kg	1.49	59,558.28	18.01%	39.35%	7.09%
14	500281	833530315	PINTURA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Pintura acero estructural ASTM A-588	39,972.00000	Kg	0.19	7,594.68	2.30%	47.50%	1.09%
15	500254	429430031	GAVION DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO	GAVIONES	55.70000	m3	95.71	5,331.05	1.61%	98.28%	1.58%

				MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES				**2,776.59**			
16	500232	421901063	PLACAS DE SEÑALIZACION	SEÑALIZACIÓN TIPO CABALLETE DE 1,20X0,60m. (HOMBRES TRABAJANDO)	2.00000	u	178.94	357.88	0.11%	42.34%	0.05%
17	500107	421901063	PLACAS DE SEÑALIZACION	RÓTULOS AMBIENTALES DE 1,20X0,80 TIPO PEDESTAL	2.00000	u	181.45	362.90	0.11%	42.31%	0.05%
18	500048	369200013	CINTA DE DEMARCACION	CINTA PLÁSTICA DE SEÑALIZACIÓN "PELIGRO"	200.00771	m	0.26	52.00	0.02%	40.00%	0.01%
19	500047	979900813	ROTULACION VIAL	PITUTOS DE DELIMITACIÓN CON CINTA REFLECTIVA	6.00000	u	9.32	55.92	0.02%	69.65%	0.01%
20	500100	543300114	SERVICIOS DIVERSOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS, ETC.	CONOS EN POLIETILENO	4.00000	u	21.88	87.52	0.03%	99.97%	0.03%
21	500050	421901063	PLACAS DE SEÑALIZACION	PALETAS DE SIGA Y PARE	2.00000	u	14.42	28.84	0.01%	40.10%	0.00%
22	500045	429992327	BANOS SANITARIOS	BATERÍA SANITARIA MÓVIL (u/mes)	1.00000	u	349.64	349.64	0.11%	13.79%	0.01%
23	500245	836100021	CONFECCION DE VALLAS PUBLICITARIAS, INCLUYE ROTULOS, VALLAS, GIGANTOGRAFIAS, ETC	LETRERO DE OBRA 6.00 X4.00m (inc. estructura metalica, lona con impresión color)	1.00000	u	1,481.89	1,481.89	0.45%	63.84%	0.29%

ELABORADO:

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
JOSE MANUEL CARPIO ROSALES

ING. JOSE CARPIO ROSALES.
TÉCNICO 3 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

REVISADO:

ING JAIME ORTEGA CARRILLO
JEFE DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN (E)

APROBADO:

ARQ. JAVIER CARMONA RIVAS.
DIRECTOR DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN.