GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO

EL ORO PREFECTURA

DIRECCION DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACION

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL SITIO EL PLAYON, PARROQUIA TORATA, CANTÓN SANTA ROSA

Elaborado: DIRECCIÒN DE ESTUDIOS , PROYECTOS Y COOPERACIÒN

Ubicación: PARROQUIA TORATA , CANTÓN SANTA ROSA **REVISIÓN:** A

Fecha: 24/02/2026

PRESUPUESTO					
Nro.	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**P.Unitario**	**P.Total**
	OBRAS PRELIMINARES				**4,095.70**
1	LIMPIEZA Y DESBROCE	m2	1,507.31000	1.73	2,607.65
2	TRAZADO Y REPLANTEO	m2	664.31000	2.24	1,488.05
	INFRAESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA				**379,633.47**
3	EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA PUENTES	m3	832.17000	10.99	9,145.55
4	EXCAVACIÓN MANUAL	m3	10.50000	9.73	102.17
5	EXCAVACION EN ROCA	m3	28.19000	13.51	380.85
6	EMPEDRADO BASE Ø<=40cm	m3	22.36000	29.59	661.63
7	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m3	1,387.25000	18.92	26,246.77
8	TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m3-km	15,128.40000	0.25	3,782.10
9	HORMIGÓN SIMPLE f´c=240 kg/cm2	m3	68.50000	266.10	18,227.85
10	ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2.	Kg	11,895.34000	2.44	29,024.63
11	Suministro de acero estructural ASTM A-588	Kg	47,472.00000	2.64	125,326.08
12	Fabricación de acero estructural ASTM A-588	Kg	47,472.00000	1.72	81,651.84
13	Montaje de acero estructural ASTM A-588	kg	47,472.00000	1.49	70,733.28
14	Pintura acero estructural ASTM A-588	Kg	47,472.00000	0.19	9,019.68
15	GAVIONES	m3	55.70000	95.71	5,331.05
	MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES				**2,765.44**
16	SEÑALIZACIÓN TIPO CABALLETE DE 1,20X0,60m. (HOMBRES TRABAJANDO)	u	2.00000	178.94	357.88
17	RÓTULOS AMBIENTALES DE 1,20X0,80 TIPO PEDESTAL	u	2.00000	181.45	362.90
18	CINTA PLÁSTICA DE SEÑALIZACIÓN "PELIGRO"	m	200.00040	0.26	52.00
19	PITUTOS DE DELIMITACIÓN CON CINTA REFLECTIVA	u	6.00000	9.32	55.92
20	CONOS EN POLIETILENO	u	4.00000	21.88	87.52
21	PALETAS DE SIGA Y PARE	u	2.00000	14.42	28.84
22	BATERÍA SANITARIA MÓVIL (u/mes)	u	1.00000	349.64	349.64
23	LETRERO DE OBRA 6.00 X4.00m (inc. estructura metalica, lona con impresión color)	u	1.00000	1,470.74	1,470.74
			SUBTOTAL		**386,494.61**
			IVA	15 %	**57,974.19**
			TOTAL		**444,468.80**

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 61/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

ELABORADO:

Firmado electrónicamente por:
JOSE MANUEL CARPIO ROSALES
Validar únicamente con FirmaEC

ING. JOSE CARPIO ROSALES.
TÉCNICO 3 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

REVISADO:

Firmado electrónicamente por:
JAIME EULOGIO ORTEGA CARRILLO
Validar únicamente con FirmaEC

ING JAIME ORTEGA CARRILLO
JEFE DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN (E)

APROBADO:

Firmado electrónicamente por:
WILMER MANUEL TORO OCHOA
Validar únicamente con FirmaEC

ING. WILMER TORO OCHOA.
DIRECTOR DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN. (E)