GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE EL ORO

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro Nro.: 1

RUBRO:
LIMPIEZA Y DESBROCE

UNIDAD: m2

DETALLE:

EQUIPOS					
Descripción	**Cantidad**	**Tarifa**	**Costo Hora**	**Rendim.**	**Total**
Herramientas Manuales (5% mano de obra)	5%MO		0.00		0.07
SUBTOTAL (M)					**0.07**

MANO DE OBRA					
Descripción	**Cantidad**	**Jornal / HR**	**Costo Hora**	**Rendim.**	**Total**
Peón (Estr.Oc.E2)	2.00000	4.34	8.68	0.15000	1.30
Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr.Oc.C1)	0.10000	4.87	0.49	0.15000	0.07
SUBTOTAL (N)					**1.37**

MATERIALES				
Descripción	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio**	**Total**
SUBTOTAL (O)				**0.00**

TRANSPORTE				
Descripción	**Unidad**	**Cantidad**	**Tarifa/U**	**Total**
SUBTOTAL (P)				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		**1.44**
INDIRECTOS Y UTILIDADES	**20 %**	**0.29**
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**1.73**
VALOR OFERTADO		**1.73**

ING. JOSÉ MANUEL CARPIO ROSALES
TÉCNICO 3 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE EL ORO

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro Nro.: 2

RUBRO:
TRAZADO Y REPLANTEO

UNIDAD: m2

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo Hora	Rendim.	Total
Herramientas Manuales (5% mano de obra)	5%MO		0.00		0.01
Equipo topografico (Estación Total)	1.00000	5.00	5.00	0.01500	0.08
SUBTOTAL (M)					**0.09**

MANO DE OBRA

Descripción	Cantidad	Jornal / HR	Costo Hora	Rendim.	Total
Topógrafo (En Construcción - Estr.Oc.C1)	1.00000	4.87	4.87	0.01500	0.07
Cadenero (Estr.Oc.D2)	1.00000	4.39	4.39	0.01500	0.07
SUBTOTAL (N)					**0.14**

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
Estacas de madera	U	2.00000	0.65	1.30
Clavos	Kg	0.10000	**1.62**	0.16
Pintura de esmalte	galón(US)	0.01200	**15.00**	0.18
SUBTOTAL (O)				**1.64**

TRANSPORTE

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Total
SUBTOTAL (P)				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		**1.87**
INDIRECTOS Y UTILIDADES	**20 %**	**0.37**
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**2.24**
VALOR OFERTADO		**2.24**

ING. JOSÉ MANUEL CARPIO ROSALES
TÉCNICO 3 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE EL ORO

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro Nro.: 3

RUBRO:

EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA PUENTES **UNIDAD:** m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo Hora	Rendim.	Total
Bomba de agua 3"	1.00000	4.51	4.51	0.05880	0.27
Volquete 8 m3	1.00000	20.00	20.00	0.05880	1.18
Compactador manual tipo plancha, 5HP	1.00000	3.00	3.00	0.05880	0.18
Excavadora de Oruga 135HP	1.00000	50.00	50.00	0.05880	2.94
Herramientas Manuales (5% mano de obra)	5%MO		0.00		0.16
SUBTOTAL (M)					**4.73**

MANO DE OBRA

Descripción	Cantidad	Jornal / HR	Costo Hora	Rendim.	Total
Op. de Excavadora (Estr.Oc.C1)	1.00000	4.87	4.87	0.05880	0.29
Peón (Estr.Oc.E2)	5.00000	4.34	21.70	0.05880	1.28
Engrasador o abastecedor responsable en construcción (En Construcción - Estr.Oc.D2)	1.00000	4.39	4.39	0.05880	0.26
Albañil (Estr.Oc.D2)	3.00000	4.39	13.17	0.05880	0.77
Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr.Oc.C1)	1.00000	4.87	4.87	0.05880	0.29
CHOFER: Volquetas (Estr.Oc.C1)	1.00000	6.38	6.38	0.05880	0.38
SUBTOTAL (N)					**3.27**

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
Material para relleno estructural	m3	0.25000	2.25	0.56
Tablestacada	u	1.00000	**0.60**	0.60
SUBTOTAL (O)				**1.16**

TRANSPORTE

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Total
SUBTOTAL (P)				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		**9.16**
INDIRECTOS Y UTILIDADES	**20 %**	**1.83**
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**10.99**
VALOR OFERTADO		**10.99**

ING. JOSÉ MANUEL CARPIO ROSALES
TÉCNICO 3 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE EL ORO

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro Nro.: 4

RUBRO:
EXCAVACIÓN MANUAL **UNIDAD:** m3

DETALLE:

EQUIPOS					
Descripción	**Cantidad**	**Tarifa**	**Costo Hora**	**Rendim.**	**Total**
Herramientas Manuales (5% mano de obra)	5%MO		0.00		0.39
SUBTOTAL (M)					**0.39**

MANO DE OBRA					
Descripción	**Cantidad**	**Jornal / HR**	**Costo Hora**	**Rendim.**	**Total**
Peón (Estr.Oc.E2)	2.00000	4.34	8.68	0.55000	4.77
Albañil (Estr.Oc.D2)	1.00000	4.39	4.39	0.55000	2.41
Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr.Oc.C1)	0.20000	4.87	0.97	0.55000	0.54
SUBTOTAL (N)					**7.72**

MATERIALES				
Descripción	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio**	**Total**
SUBTOTAL (O)				**0.00**

TRANSPORTE				
Descripción	**Unidad**	**Cantidad**	**Tarifa/U**	**Total**
SUBTOTAL (P)				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		**8.11**
INDIRECTOS Y UTILIDADES	**20 %**	**1.62**
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**9.73**
VALOR OFERTADO		**9.73**

ING. JOSÉ MANUEL CARPIO ROSALES
TÉCNICO 3 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE EL ORO

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro Nro.: 5

RUBRO:

EXCAVACION EN ROCA **UNIDAD:** m3

DETALLE:

EQUIPOS					
Descripción	**Cantidad**	**Tarifa**	**Costo Hora**	**Rendim.**	**Total**
Herramientas Manuales (5% mano de obra)	5%MO		0.00		0.10
Rotomartillo 2100 Watts	1.00000	5.00	5.00	0.15940	0.80
Generador electrico 300 KVA	1.00000	40.00	40.00	0.15940	6.38
SUBTOTAL (M)					**7.28**

MANO DE OBRA					
Descripción	**Cantidad**	**Jornal / HR**	**Costo Hora**	**Rendim.**	**Total**
Peón (Estr.Oc.E2)	2.00000	4.34	8.68	0.15940	1.38
Operador de Equipo Liviano (Estr.Oc.D2)	1.00000	4.39	4.39	0.15940	0.70
SUBTOTAL (N)					**2.08**

MATERIALES				
Descripción	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio**	**Total**
Dinamita	kg	0.55000	3.00	1.65
Fulminante	u	0.35000	**0.15**	0.05
Mecha Lenta	m	0.95000	**0.10**	0.10
Nitrato de amonio	Kg	0.25000	**0.40**	0.10
SUBTOTAL (O)				**1.90**

TRANSPORTE				
Descripción	**Unidad**	**Cantidad**	**Tarifa/U**	**Total**
SUBTOTAL (P)				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		**11.26**
INDIRECTOS Y UTILIDADES	**20 %**	**2.25**
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**13.51**
VALOR OFERTADO		**13.51**

ING. JOSÉ MANUEL CARPIO ROSALES
TÉCNICO 3 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE EL ORO

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro Nro.: 6

RUBRO:

EMPEDRADO BASE Ø<=40cm **UNIDAD:** m3

DETALLE:

EQUIPOS					
Descripción	**Cantidad**	**Tarifa**	**Costo Hora**	**Rendim.**	**Total**
Herramientas Manuales (5% mano de obra)	5%MO		0.00		0.04
Retroexcavadora 75HP	1.00000	25.00	25.00	0.05890	1.47
SUBTOTAL (M)					**1.51**

MANO DE OBRA					
Descripción	**Cantidad**	**Jornal / HR**	**Costo Hora**	**Rendim.**	**Total**
Peón (Estr.Oc.E2)	2.00000	4.34	8.68	0.05890	0.51
Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr.Oc.C1)	0.10000	4.87	0.49	0.05890	0.03
Op. de Retroexcavadora (Estr.Oc.C1)	1.00000	4.87	4.87	0.05890	0.29
SUBTOTAL (N)					**0.83**

MATERIALES				
Descripción	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio**	**Total**
Piedra bola Ø<=40cm	m3.	1.00000	22.32	22.32
SUBTOTAL (O)				**22.32**

TRANSPORTE				
Descripción	**Unidad**	**Cantidad**	**Tarifa/U**	**Total**
SUBTOTAL (P)				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		**24.66**
INDIRECTOS Y UTILIDADES	**20 %**	**4.93**
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**29.59**
VALOR OFERTADO		**29.59**

ING. JOSÉ MANUEL CARPIO ROSALES
TÉCNICO 3 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE EL ORO

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro Nro.: 7

RUBRO:

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO **UNIDAD:** m3

DETALLE:

EQUIPOS					
Descripción	**Cantidad**	**Tarifa**	**Costo Hora**	**Rendim.**	**Total**
Herramientas Manuales (5% mano de obra)	5%MO		0.00		0.16
Compactador manual tipo plancha, 5HP	1.00000	3.00	3.00	0.14000	0.42
SUBTOTAL (M)					**0.58**

MANO DE OBRA					
Descripción	**Cantidad**	**Jornal / HR**	**Costo Hora**	**Rendim.**	**Total**
Peón (Estr.Oc.E2)	4.00000	4.34	17.36	0.14000	2.43
Operador de Equipo Liviano (Estr.Oc.D2)	1.00000	4.39	4.39	0.14000	0.61
Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr.Oc.C1)	0.10000	4.87	0.49	0.14000	0.07
SUBTOTAL (N)					**3.11**

MATERIALES				
Descripción	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio**	**Total**
Material de mejoramiento	M3	1.20000	10.00	12.00
Agua	m3	0.05000	**1.60**	0.08
SUBTOTAL (O)				**12.08**

TRANSPORTE				
Descripción	**Unidad**	**Cantidad**	**Tarifa/U**	**Total**
SUBTOTAL (P)				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		**15.77**
INDIRECTOS Y UTILIDADES	**20 %**	**3.15**
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**18.92**
VALOR OFERTADO		**18.92**

ING. JOSÉ MANUEL CARPIO ROSALES
TÉCNICO 3 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE EL ORO

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro Nro.: 8

RUBRO:

TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO **UNIDAD:** m3-km

DETALLE:

EQUIPOS					
Descripción	**Cantidad**	**Tarifa**	**Costo Hora**	**Rendim.**	**Total**
Volqueta 12 Tn	1.00000	35.00	35.00	0.00550	0.19
SUBTOTAL (M)					**0.19**
MANO DE OBRA					
Descripción	**Cantidad**	**Jornal / HR**	**Costo Hora**	**Rendim.**	**Total**
CHOFER: Volquetas (Estr.Oc.C1)	1.00000	6.38	6.38	0.00550	0.04
SUBTOTAL (N)					**0.04**
MATERIALES					
Descripción		**Unidad**	**Cantidad**	**Precio**	**Total**
SUBTOTAL (O)					**0.00**
TRANSPORTE					
Descripción		**Unidad**	**Cantidad**	**Tarifa/U**	**Total**
SUBTOTAL (P)					**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		**0.23**
INDIRECTOS Y UTILIDADES	**20 %**	**0.05**
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**0.28**
VALOR OFERTADO		**0.28**

ING. JOSÉ MANUEL CARPIO ROSALES
TÉCNICO 3 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE EL ORO

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro Nro.: 9

RUBRO:

HORMIGÓN SIMPLE f´c=240 kg/cm2 **UNIDAD:** m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo Hora	Rendim.	Total
Herramientas Manuales (5% mano de obra)	5%MO		0.00		3.65
Concretera 12HP	1.00000	4.00	4.00	1.23775	4.95
Vibrador de hormigón 5 HP	1.00000	3.50	3.50	1.23775	4.33
SUBTOTAL (M)					**12.93**

MANO DE OBRA

Descripción	Cantidad	Jornal / HR	Costo Hora	Rendim.	Total
Peón (Estr.Oc.E2)	10.00000	4.34	43.40	1.23775	53.72
Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr.Oc.C1)	0.50000	4.87	2.44	1.23775	3.01
Albañil (Estr.Oc.D2)	2.00000	4.39	8.78	1.23775	10.87
Carpintero (Estr.Oc.D2)	1.00000	4.39	4.39	1.23775	5.43
SUBTOTAL (N)					**73.03**

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
Agua	m3	0.10000	1.60	0.16
Cemento	kg	405.00000	**0.20**	81.00
Clavos	Kg	1.00000	**1.62**	1.62
Tabla semidura	m	18.00000	**1.00**	18.00
Cuarton semiduro	m	10.00000	**0.80**	8.00
Aditivo plastificante e impermeabilizante	kg	0.50000	**2.32**	1.16
Arena gruesa (Incluye Transporte)	m3	0.65000	**19.00**	12.35
Ripio triturado de 3/4" (Incluye Transporte)	m3	0.95000	**27.00**	25.65
SUBTOTAL (O)				**147.94**

TRANSPORTE

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Total
SUBTOTAL (P)				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		**233.90**
INDIRECTOS Y UTILIDADES	**20 %**	**46.78**
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**280.68**
VALOR OFERTADO		**280.68**

ING. JOSÉ MANUEL CARPIO ROSALES
TÉCNICO 3 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE EL ORO

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro Nro.: 10

RUBRO:

ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2. **UNIDAD:** Kg

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo Hora	Rendim.	Total
Herramientas Manuales (5% mano de obra)	5%MO		0.00		0.02
Cortadora de hierro	1.00000	1.00	1.00	0.03380	0.03
SUBTOTAL (M)					**0.05**

MANO DE OBRA

Descripción	Cantidad	Jornal / HR	Costo Hora	Rendim.	Total
Peón (Estr.Oc.E2)	2.00000	4.34	8.68	0.03380	0.29
Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr.Oc.C1)	0.10000	4.87	0.49	0.03380	0.02
Fierrero (Estr.Oc.D2)	1.00000	4.39	4.39	0.03380	0.15
SUBTOTAL (N)					**0.46**

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
Acero de Refuerzo	kg.	1.05000	1.44	1.51
Alambre de Amarre #18	Kg.	0.10000	**1.50**	0.15
SUBTOTAL (O)				**1.66**

TRANSPORTE

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Total
SUBTOTAL (P)				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		**2.17**
INDIRECTOS Y UTILIDADES	**20 %**	**0.43**
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**2.60**
VALOR OFERTADO		**2.60**

ING. JOSÉ MANUEL CARPIO ROSALES
TÉCNICO 3 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE EL ORO

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro Nro.: 11

RUBRO:

Suministro de acero estructural ASTM A-588 **UNIDAD:** Kg

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo Hora	Rendim.	Total
			0.00		
SUBTOTAL (M)					**0.00**

MANO DE OBRA

Descripción	Cantidad	Jornal / HR	Costo Hora	Rendim.	Total
			0.00		
SUBTOTAL (N)					**0.00**

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
Acero estructural ASTM A-588	Kg	1.10000	2.10	2.31
SUBTOTAL (O)				**2.31**

TRANSPORTE

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Total
Acero estructural ASTM A-588	Kg	1.00000	0.05	0.05
SUBTOTAL (P)				**0.05**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		**2.36**
INDIRECTOS Y UTILIDADES	**20 %**	**0.47**
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**2.83**
VALOR OFERTADO		**2.83**

ING. JOSÉ MANUEL CARPIO ROSALES
TÉCNICO 3 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE EL ORO

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro Nro.: 12

RUBRO:

Fabricación de acero estructural ASTM A-588 **UNIDAD:** Kg

DETALLE:

EQUIPOS					
Descripción	**Cantidad**	**Tarifa**	**Costo Hora**	**Rendim.**	**Total**
Motosoldadora	1.00000	5.74	5.74	0.01333	0.08
Equipo de oxicorte	1.00000	4.60	4.60	0.01333	0.06
Equipo de taller	1.00000	2.24	2.24	0.01333	0.03
Grúa de patio	1.00000	46.00	46.00	0.01333	0.61
Herramientas Manuales (5% mano de obra)	5%MO		0.00		0.03
SUBTOTAL (M)					**0.81**
MANO DE OBRA					
Descripción	**Cantidad**	**Jornal / HR**	**Costo Hora**	**Rendim.**	**Total**
Peón (Estr.Oc.E2)	5.00000	4.34	21.70	0.01333	0.29
Maestro soldador especializado (En Construcción - Estr.Oc.C1)	2.00000	4.87	9.74	0.01333	0.13
Grúa estacionaria	1.00000	4.87	4.87	0.01333	0.06
Ayudante de maquinaria	1.00000	4.46	4.46	0.01333	0.06
SUBTOTAL (N)					**0.54**
MATERIALES					
Descripción		**Unidad**	**Cantidad**	**Precio**	**Total**
Electrodos		Kg	0.02000	2.62	0.05
Oxígeno		m3	0.01000	**2.68**	0.03
SUBTOTAL (O)					**0.08**
TRANSPORTE					
Descripción		**Unidad**	**Cantidad**	**Tarifa/U**	**Total**
SUBTOTAL (P)					**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		**1.43**
INDIRECTOS Y UTILIDADES	**20 %**	**0.29**
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**1.72**
VALOR OFERTADO		**1.72**

ING. JOSÉ MANUEL CARPIO ROSALES
TÉCNICO 3 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE EL ORO

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro Nro.: 13

RUBRO:

Montaje de acero estructural ASTM A-588 **UNIDAD:** kg

DETALLE:

EQUIPOS					
Descripción	**Cantidad**	**Tarifa**	**Costo Hora**	**Rendim.**	**Total**
Motosoldadora	1.00000	5.74	5.74	0.01000	0.06
Equipo de oxicorte	1.00000	4.60	4.60	0.01000	0.05
Equipo de campo	1.00000	2.87	2.87	0.01000	0.03
Grúa telescópica	1.00000	60.00	60.00	0.01000	0.60
Herramientas Manuales (5% mano de obra)	5%MO		0.00		0.02
SUBTOTAL (M)					**0.76**

MANO DE OBRA					
Descripción	**Cantidad**	**Jornal / HR**	**Costo Hora**	**Rendim.**	**Total**
Peón (Estr.Oc.E2)	4.00000	4.34	17.36	0.01000	0.17
Maestro soldador especializado (En Construcción - Estr.Oc.C1)	2.00000	4.87	9.74	0.01000	0.10
Engrasador o abastecedor responsable en construcción (En Construcción - Estr.Oc.D2)	1.00000	4.39	4.39	0.01000	0.04
Ayudante de maquinaria	1.00000	4.46	4.46	0.01000	0.04
Grúa estacionaria	1.00000	4.87	4.87	0.01000	0.05
SUBTOTAL (N)					**0.40**

MATERIALES				
Descripción	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio**	**Total**
Material obra falsa	u	1.00000	0.08	0.08
SUBTOTAL (O)				**0.08**

TRANSPORTE				
Descripción	**Unidad**	**Cantidad**	**Tarifa/U**	**Total**
SUBTOTAL (P)				**0.00**

	TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	**1.24**
	INDIRECTOS Y UTILIDADES 20 %	**0.25**
	COSTO TOTAL DEL RUBRO	**1.49**
	VALOR OFERTADO	**1.49**

ING. JOSÉ MANUEL CARPIO ROSALES
TÉCNICO 3 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE EL ORO

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro Nro.: 14

RUBRO:

Pintura acero estructural ASTM A-588 **UNIDAD:** Kg

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo Hora	Rendim.	Total
Herramientas Manuales (5% mano de obra)	5%MO		0.00		0.00
Compresor de aire 375 cfm. de 125 HP	1.00000	16.79	16.79	0.00250	0.04
Equipo de pintura	1.00000	1.75	1.75	0.00250	0.00
Andamios	2.00000	0.45	0.90	0.00250	0.00
SUBTOTAL (M)					**0.04**

MANO DE OBRA

Descripción	Cantidad	Jornal / HR	Costo Hora	Rendim.	Total
Pintor	1.00000	4.39	4.39	0.00250	0.01
Electricista o instalador de revestimiento en general	1.00000	4.39	4.39	0.00250	0.01
Albañil (Estr.Oc.D2)	1.00000	4.39	4.39	0.00250	0.01
SUBTOTAL (N)					**0.03**

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
Pintura anticorrosiva cromato de zinc	galón	0.00150	16.70	0.03
Pintura de aluminio	galón	0.00150	**18.70**	0.03
Diluyente	galón(US)	0.00250	**13.95**	0.03
SUBTOTAL (O)				**0.09**

TRANSPORTE

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Total
SUBTOTAL (P)				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		**0.16**
INDIRECTOS Y UTILIDADES	**20 %**	**0.03**
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**0.19**
VALOR OFERTADO		**0.19**

ING. JOSÉ MANUEL CARPIO ROSALES
TÉCNICO 3 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE EL ORO

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro Nro.: 15

RUBRO:
GAVIONES

UNIDAD: m3

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo Hora	Rendim.	Total
Herramientas Manuales (5% mano de obra)	5%MO		0.00		0.87
SUBTOTAL (M)					**0.87**

MANO DE OBRA

Descripción	Cantidad	Jornal / HR	Costo Hora	Rendim.	Total
Peón (Estr.Oc.E2)	1.00000	4.34	4.34	1.28000	5.56
Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr.Oc.C1)	1.00000	4.87	4.87	1.28000	6.23
Albañil (Estr.Oc.D2)	1.00000	4.39	4.39	1.28000	5.62
SUBTOTAL (N)					**17.41**

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
GAVIÓN TRIPLE TORSIÓN 2X1X1	u	0.07210	62.33	4.49
GAVIÓN TRIPLE TORSIÓN 3X1X1	u	0.28500	**89.96**	25.64
Piedra Bola > 8"	m3	1.00000	**30.50**	30.50
ALAMBRE NO. 12	Kg	0.20000	**4.25**	0.85
SUBTOTAL (O)				**61.48**

TRANSPORTE

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Total
SUBTOTAL (P)				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		**79.76**
INDIRECTOS Y UTILIDADES	**20 %**	**15.95**
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**95.71**
VALOR OFERTADO		**95.71**

ING. JOSÉ MANUEL CARPIO ROSALES
TÉCNICO 3 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE EL ORO

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro Nro.: 16

RUBRO:

SEÑALIZACIÓN TIPO CABALLETE DE 1,20X0,60m. (HOMBRES TRABAJANDO) **UNIDAD:** U

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo Hora	Rendim.	Total
Herramientas Manuales (5% mano de obra)	5%MO		0.00		0.29
SUBTOTAL (M)					**0.29**

MANO DE OBRA

Descripción	Cantidad	Jornal / HR	Costo Hora	Rendim.	Total
Peón (Estr.Oc.E2)	1.00000	4.34	4.34	1.33800	5.81
SUBTOTAL (N)					**5.81**

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
SEÑALIZACION TIPO CABALLETE (120X60 cm)	U	1.00000	143.02	143.02
SUBTOTAL (O)				**143.02**

TRANSPORTE

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Total
SUBTOTAL (P)				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		**149.12**
INDIRECTOS Y UTILIDADES	**20 %**	**29.82**
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**178.94**
VALOR OFERTADO		**178.94**

ING. JOSÉ MANUEL CARPIO ROSALES
TÉCNICO 3 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE EL ORO

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro Nro.: 17

RUBRO:

RÓTULOS AMBIENTALES DE 1,20X0,80 TIPO PEDESTAL **UNIDAD:** U

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo Hora	Rendim.	Total
Herramientas Manuales (5% mano de obra)	5%MO		0.00		0.29
SUBTOTAL (M)					**0.29**

MANO DE OBRA

Descripción	Cantidad	Jornal / HR	Costo Hora	Rendim.	Total
Peón (Estr.Oc.E2)	1.00000	4.34	4.34	1.33800	5.81
SUBTOTAL (N)					**5.81**

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
SEÑALES AMBIENTALES (1,20X0,80)M	u.	1.00000	145.11	145.11
SUBTOTAL (O)				**145.11**

TRANSPORTE

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Total
SUBTOTAL (P)				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		**151.21**
INDIRECTOS Y UTILIDADES	**20 %**	**30.24**
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**181.45**
VALOR OFERTADO		**181.45**

ING. JOSÉ MANUEL CARPIO ROSALES
TÉCNICO 3 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE EL ORO

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro Nro.: 18

RUBRO:
CINTA PLÁSTICA DE SEÑALIZACIÓN "PELIGRO" **UNIDAD:** m

DETALLE:

EQUIPOS					
Descripción	**Cantidad**	**Tarifa**	**Costo Hora**	**Rendim.**	**Total**
Herramientas Manuales (5% mano de obra)	5%MO		0.00		0.00
SUBTOTAL (M)					**0.00**
MANO DE OBRA					
Descripción	**Cantidad**	**Jornal / HR**	**Costo Hora**	**Rendim.**	**Total**
Peón (Estr.Oc.E2)	2.00000	4.34	8.68	0.00001	0.00
SUBTOTAL (N)					**0.00**
MATERIALES					
Descripción		**Unidad**	**Cantidad**	**Precio**	**Total**
Cinta de Peligro		m	1.00000	0.22	0.22
SUBTOTAL (O)					**0.22**
TRANSPORTE					
Descripción		**Unidad**	**Cantidad**	**Tarifa/U**	**Total**
SUBTOTAL (P)					**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		**0.22**
INDIRECTOS Y UTILIDADES	**20 %**	**0.04**
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**0.26**
VALOR OFERTADO		**0.26**

ING. JOSÉ MANUEL CARPIO ROSALES
TÉCNICO 3 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE EL ORO

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro Nro.: 19

RUBRO:

PITUTOS DE DELIMITACIÓN CON CINTA REFLECTIVA **UNIDAD:** U

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo Hora	Rendim.	Total
Herramientas Manuales (5% mano de obra)	5%MO		0.00		0.19
SUBTOTAL (M)					**0.19**

MANO DE OBRA

Descripción	Cantidad	Jornal / HR	Costo Hora	Rendim.	Total
Peón (Estr.Oc.E2)	2.00000	4.34	8.68	0.44263	3.84
SUBTOTAL (N)					**3.84**

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
Mojón de hormigón simple 40x40x40 cm	u.	0.14000	12.00	1.68
PARANTE CAÑA H=1.20m.	U	1.00000	**1.06**	1.06
Cinta de material reflectivo	m	0.80000	**1.25**	1.00
SUBTOTAL (O)				**3.74**

TRANSPORTE

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Total
SUBTOTAL (P)				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		**7.77**
INDIRECTOS Y UTILIDADES	**20 %**	**1.55**
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**9.32**
VALOR OFERTADO		**9.32**

ING. JOSÉ MANUEL CARPIO ROSALES
TÉCNICO 3 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE EL ORO

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro Nro.: 20

RUBRO:

CONOS EN POLIETILENO **UNIDAD:** U

DETALLE:

EQUIPOS					
Descripción	**Cantidad**	**Tarifa**	**Costo Hora**	**Rendim.**	**Total**
Herramientas Manuales (5% mano de obra)	5%MO		0.00		0.01
SUBTOTAL (M)					**0.01**

MANO DE OBRA					
Descripción	**Cantidad**	**Jornal / HR**	**Costo Hora**	**Rendim.**	**Total**
Peón (Estr.Oc.E2)	1.00000	4.34	4.34	0.05000	0.22
SUBTOTAL (N)					**0.22**

MATERIALES				
Descripción	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio**	**Total**
Conos de seguridad h=0.70-0.90m	U	1.00000	18.00	18.00
SUBTOTAL (O)				**18.00**

TRANSPORTE				
Descripción	**Unidad**	**Cantidad**	**Tarifa/U**	**Total**
SUBTOTAL (P)				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		**18.23**
INDIRECTOS Y UTILIDADES	**20 %**	**3.65**
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**21.88**
VALOR OFERTADO		**21.88**

ING. JOSÉ MANUEL CARPIO ROSALES
TÉCNICO 3 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE EL ORO

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro Nro.: 21

RUBRO:

PALETAS DE SIGA Y PARE **UNIDAD:** U

DETALLE:

EQUIPOS					
Descripción	**Cantidad**	**Tarifa**	**Costo Hora**	**Rendim.**	**Total**
Herramientas Manuales (5% mano de obra)	5%MO		0.00		0.00
SUBTOTAL (M)					**0.00**
MANO DE OBRA					
Descripción	**Cantidad**	**Jornal / HR**	**Costo Hora**	**Rendim.**	**Total**
Peón (Estr.Oc.E2)	1.00000	4.34	4.34	0.00423	0.02
SUBTOTAL (N)					**0.02**
MATERIALES					
Descripción		**Unidad**	**Cantidad**	**Precio**	**Total**
Paletas de sigue-pare		U	1.00000	12.00	12.00
SUBTOTAL (O)					**12.00**
TRANSPORTE					
Descripción		**Unidad**	**Cantidad**	**Tarifa/U**	**Total**
SUBTOTAL (P)					**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		**12.02**
INDIRECTOS Y UTILIDADES	**20 %**	**2.40**
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**14.42**
VALOR OFERTADO		**14.42**

ING. JOSÉ MANUEL CARPIO ROSALES
TÉCNICO 3 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE EL ORO

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro Nro.: 22

RUBRO:
BATERÍA SANITARIA MÓVIL (u/mes) **UNIDAD:** U

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo Hora	Rendim.	Total
Herramientas Manuales (5% mano de obra)	5%MO		0.00		1.97
SUBTOTAL (M)					**1.97**

MANO DE OBRA

Descripción	Cantidad	Jornal / HR	Costo Hora	Rendim.	Total
Peón (Estr.Oc.E2)	1.00000	4.34	4.34	9.07720	39.40
SUBTOTAL (N)					**39.40**

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
Batería sanitaria Móvil (incluye transporte e inst. de accesorios)	u.	1.00000	250.00	250.00
SUBTOTAL (O)				**250.00**

TRANSPORTE

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Total
SUBTOTAL (P)				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		**291.37**
INDIRECTOS Y UTILIDADES	**20 %**	**58.27**
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**349.64**
VALOR OFERTADO		**349.64**

ING. JOSÉ MANUEL CARPIO ROSALES
TÉCNICO 3 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE EL ORO

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro Nro.: 23

RUBRO:

LETRERO DE OBRA 6.00 X4.00m (inc. estructura metalica, lona con impresión color) **UNIDAD:** u

DETALLE:

EQUIPOS

Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo Hora	Rendim.	Total
Herramientas Manuales (5% mano de obra)	5%MO		0.00		1.16
Soldadora 200V/300Amp.	1.00000	2.50	2.50	1.69900	4.25
Camion 4 Tn	1.00000	15.00	15.00	1.69900	25.49
SUBTOTAL (M)					**30.90**

MANO DE OBRA

Descripción	Cantidad	Jornal / HR	Costo Hora	Rendim.	Total
Peón (Estr.Oc.E2)	1.00000	4.34	4.34	1.69900	7.37
Técnico electromecánico de construcción (Estr.Oc.D2)	1.00000	4.39	4.39	1.69900	7.46
Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr.Oc.C1)	0.10000	4.87	0.49	1.69900	0.83
Electricista o instalador de revestimiento en general	1.00000	4.39	4.39	1.69900	7.46
SUBTOTAL (N)					**23.12**

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
ACERO ESTRUCTURAL A36 (inc. Inhibidor de corrosion)	u	148.28000	4.29	636.12
BASE/SOP.PLANCHA 1.22x2.44x3mm	u	0.13200	**83.42**	11.01
PERNO DE REFUERZO	u	14.00000	**3.00**	42.00
REMACHES	u	134.00000	**0.04**	5.36
Pintura esmalte	gl.	1.48000	**18.00**	26.64
HORMIGON SIMPLE f´c=210kg/cm2 Ø30cm	m3	0.36000	**141.33**	50.88
Suelda 6011	kg.	4.40000	**4.90**	21.56
Acero de Refuerzo	kg.	66.34000	**1.44**	95.53
Alambre de Amarre #18	Kg.	3.32500	**1.50**	4.99
LONA IMPRESA FULL COLOR (14OZ, respaldo negro, resistencia UV, durabilidad min. 2 años)	m2	24.00000	**11.95**	286.80
SUBTOTAL (O)				**1,180.89**

TRANSPORTE

Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Total
SUBTOTAL (P)				**0.00**

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)		**1,234.91**
INDIRECTOS Y UTILIDADES	**20 %**	**246.98**
COSTO TOTAL DEL RUBRO		**1,481.89**
VALOR OFERTADO		**1,481.89**

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
JOSE MANUEL CARPIO ROSALES

ING. JOSÉ CARPIO ROSALES

TÉCNICO 3 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS